

# Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC

Nr 578400DE

Do zaworu czasowego TEMPOFLUX 2 - Odpływ Ø110

## OPIS

**Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC - Nr 578400DE**

Stelaż podtynkowy do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Mocowanie do ściany nośnej.
- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).
- Do średnio grubych ścian pełnych o grubości od 30 do 60 mm.
- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.
- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wyposażony w czasowy system spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2:

- System spłukiwania bezzbiornikowego z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.
- Zawór antyskażeniowy.
- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
- Korpus z litego mosiądzu oraz mechanizm odporny na uderzenia i osadzanie się kamienia.

- Dostępny liniowy Z3/4"

- Przystosowany do wody deszczowej.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 578222 lub 578212.

## OPIS TECHNICZNY

**Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC - Nr 578400DE**

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | 3/4"                                                                                |
| Technologia | Czasowa                                                                             |
| Wysokość    | 1000 - 1320 mm                                                                      |
| Głębokość   | 157 - 177 mm                                                                        |
| Szerokość   | 350 mm                                                                              |
| Średnica    | Odpływ Ø110                                                                         |
| Wykończenie | Stal pokryta czarnym epoksydem                                                      |
| Standardy   |  |
| Gwarancja   |  |



## ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:  
dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości  
ściany



Instalacja za ścianką

