

Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC

Nr 578300DE

Do zaworu czasowego TEMPOFLUX 2 - Odpływ Ø110

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 726,13 zł

OPIS

Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC - Nr 578300DE

Stelaż podtynkowy do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Mocowanie do ściany nośnej.
- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).
- Do ścianek o grubości od 10 do 35 mm.
- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.
- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wyposażony w czasowy system spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2:

- System spłukiwania bezzbiornikowego z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.
- Zawór antyskażeniowy.
- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
- Korpus z litego mosiądzu oraz mechanizm odporny na uderzenia i osadzanie się kamienia.

- Dopływ liniowy Z3/4"

- Przystosowany do wody deszczowej.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 578222, 578212 lub 578230.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC - Nr 578300DE

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1000 - 1320 mm
Głębokość	157 - 177 mm
Szerokość	350 mm
Średnica	Odpływ Ø110
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Standardy	
Gwarancja	



ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:
dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości
ściany



Instalacja za ścianką

